
PRZEDMIAR ROBÓT - ZIELEŃ

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową garaży ogniska dla dzieci "Stara Prochownia"
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Stara 4
INWESTOR : ZESPÓŁ OGNISK WYCHOWAWCZYCH im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
ADRES INWESTORA : 00-231 Warszawa, ul. Stara 4
BRANŻA : ZIELEŃ

DATA OPRACOWANIA : 15-06-2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH CPC 451 12710-5			
1	PRZYGOTOWANIE TERENU	1	4
2	NASADZENIA	5	35
3	MAŁA ARCHITEKTURA CPV 451 723-9 STWIOR B12	36	40

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH CPC 451 12710-5					
1 PRZYGOTOWANIE TERENU					
1	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. IV zadarnionym	m ²		
d.1	0203-02	głębokość 20 - 25cm 390	m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
2	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. IV przerośniętym	m ²		
d.1	0203-03	korzeniami na głębokość 20 - 25cm na skarpie 110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
3	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim gr 30	m ³		
d.1	0218-01	cm 50*0.3	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR-W 2-02	Warstwa drenażowa ze zwiru gr. 10cm	m ³		
d.1	1103-01	50*0.1	m ³	5.000	
	analogia			RAZEM	5.000
2 NASADZENIA					
5	KNR 2-21	Wykopanie drzew przesadzką w celu przesadzenia	szt.		
d.2	0106-09	19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
6	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.2	0302-05	gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - drze- wa wykopane do przesadzenia M drzewny=wartość 0 19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
7	KNR 2-21	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia	m ²		
d.2	0105-01	14.3	m ²	14.300	
	analogia			RAZEM	14.300
8	KNR 2-21	Sadzenie krzewów - rośliny wykopane do przesadzenia Materiał roślinny =0	szt.		
d.2	0302-05	21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
9	KNR 2-21	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi z transportem taczkami (grunt zadarniony)	m ³		
d.2	0217-02	246*0.2+108*0.2	m ³	70.800	
				RAZEM	70.800
10	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas- kim- zdjęcie nawierzchni w proj budowlanym.	m ³		
d.2	0218-02	246*0.2	m ³	49.200	
				RAZEM	49.200
11	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach	m ³		
d.2	0218-05	108*0.2	m ³	21.600	
				RAZEM	21.600
12	KNR 2-21	Sadzenie drzewz całkowitą zaprawą dołów 1,0 x 1,0 1,0 m grab	szt.		
d.2	0302-07	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
13	KNR 2-21	Sadzenie drzewz całkowitą zaprawą dołów 1,2x1,2x1,2 m - jabłoń	szt.		
d.2	0302-07	6	szt.	6.000	
	analogia			RAZEM	6.000
14	KNR 2-21	Sadzenie krzewów - K1 -Berberis thunbergii 'Erecta'	szt.		
d.2	0302-05	28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
15	KNR 2-21	Sadzenie krzewów - K2 - Cornus alba 'Aurea'	szt.		
d.2	0302-05	24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
16	KNR 2-21	Sadzenie krzewów - K3 - Cornus alba 'Elegantissima'	szt.		
d.2	0302-05	22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
17	KNR 2-21	Sadzenie krzewów - K4 - Cornus mas	szt.		
d.2	0302-05	10	szt.	10.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.000
18	KNR 2-21 d.2 0302-05	Sadzenie krzewów - K5 - Cotoneaster radicans 'Eichholz'	szt.		
		125	szt.	125.000	
				RAZEM	125.000
19	KNR 2-21 d.2 0302-05	Sadzenie krzewów - K6 - Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty'	szt.		
		100	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
20	KNR 2-21 d.2 0302-05	Sadzenie krzewów - K7 - Ribes alpinum 'Schmidt'	szt.		
		378	szt.	378.000	
				RAZEM	378.000
21	KNR 2-21 d.2 0302-05	Sadzenie krzewów - K8 Stepanandra incisa 'Crispa'	szt.		
		85	szt.	85.000	
				RAZEM	85.000
22	KNR 2-21 d.2 0302-05	Sadzenie krzewów - K9 Syringa meyeri 'Palibin'	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
23	KNR 2-21 d.2 0302-05	Sadzenie krzewów - K10 - Thuja occidentalis 'Smaragd'	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
24	KNR 2-21 d.2 0413-06 analogia	Obsadzenie bylinami - B1 Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'	m ²		
		120/6	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
25	KNR 2-21 d.2 0413-06 analogia	Obsadzenie bylinami - B2 Deschampsia cespitosa	m ²		
		240/6	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
26	KNR 2-21 d.2 0413-06 analogia	Obsadzenie bylinami - B3 Deschampsia cespitosa Hemerocallis 'Sammy Russel'	m ²		
		180/6	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
27	KNR 2-21 d.2 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
		1080+711	m ²	1791.000	
				RAZEM	1791.000
28	KNR 2-21 d.2 0402-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
		420	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
29	KNR 2-21 d.2 0218-02 analogia	Rozścielenie warstwy kory.5- 7 cm	m ³		
		455*0.06	m ³	27.300	
				RAZEM	27.300
30	KNR-W 2-02 d.2 0606-03 analogia	Warstwa włókniny pod krzewy i drzewa na skarpie	m ²		
		110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
31	KNR 2-21 d.2 0701-03	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.		
		poz.6+poz.12+5	szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
32	KNR 2-21 d.2 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
		poz.8+poz.14+poz.15+poz.16+poz.17+poz.18+poz.19+poz.20+poz.21+poz.22+poz.23	szt.	825.000	
				RAZEM	825.000
33	KNR 2-21 d.2 0701-02	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych	szt.		
		115	szt.	115.000	
				RAZEM	115.000
34	KNR 2-21 d.2 0705-02	Pielęgnacja kwietników	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.24+poz.25+poz.26	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
35	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja trawników na terenie płaskim	m ²		
d.2	0702-01	711+420+1080	m ²	2211.000	
				RAZEM	2211.000
3 MAŁA ARCHITEKTURA CPV 451 723-9 STWIOR B12					
36		Dostawa- ławka npMMCite LWD110b WOODY	szt		
d.3	kalk. własna	7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
37		Dostawa- krata wokół drzewa -np. MMCITE SNS110 SINUS	szt		
d.3	kalk. własna	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
38		Dostawa- poidelko np. MMCITE HD310 - HYDRO	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
39		Dostawa- kosz na śmieci np. MMCITE SWS315 - Swissbin	szt		
d.3	kalk. własna	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
40		Dostawa- stojaki na rowery np.MM Cite - stojak EDGETYRE STE110	szt		
d.3	kalk. własna	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000